

Avetableringsinstruktion

1 Avetablering

Allmänt

Avetablering och transport ska dokumenteras i Next Field, kontakta kontaktperson inom Algeco i god tid innan påbörjad avetablering.

<https://www.algeco.se/kontakt>

<https://next-tech.com/en/solutions/next-construction-project-management-field/>

Next Field på telefonen

iOS



Android



1.1 Förberedelse inför retur

- Säkerställ att containern är **helt tom** från allt material och utrustning som inte fanns i den vid leveransen.
- Kontrollera även att inga lösa föremål sitter fast i eller runt containern.

1.2 Städning av containern samt kontroll

- Sopa golvet för att avlägsna smuts, damm och eventuellt kvarvarande småskräp.
- Om containern har använts för förvaring av farligt gods, säkerställ att den är korrekt sanerad enligt gällande regler innan hämtning.

Kontroll av inre & yttre skick:

- Inspektera containerns in- och utsida för att säkerställa att inga skador har uppstått under användningen. Ta bilder och informera kontaktperson hos Algeco om skador har uppstått.

1.3 Kontroll inför hämtning

- Se till att området runt containern är fritt från hinder (t.ex. fordon eller material).

Stäng och lås dörrarna:

- Stäng containerns dörrar ordentligt
- Lås om låsanordning är tillgänglig. Tejpa fast nyckeln ordentligt på dörrhandtaget.